COLONNETTE HIGH TECH E BOCCA PAVIMENTO

a. uscire dal pavimento con tubo ½ F, ---- PER LE COLONNETTE controllare che l'interasse del gruppo sia rispettato (**6**)
b. avvitare sul tubo il nipples (**1**) , assicurandosi che la parte (**1/A**) del medesimo rimanga fuori dal pavimento
c. incastrare la colonnetta o la bocca (**2**) nel nipples (**1**)
d. far scorrere la flangia (**4**) sul pavimento e segnare le posizioni dei fori.
e. Estrarre la colonnetta o la bocca (**4**) e procedere con la foratura del pavimento inserendo poi i tasselli (**3**)
f. Inserire di nuovo la colonna o la bocca (**2**), far scorrere in basso la flangia (**4**) e fissarla con le viti (**5**) nei tasselli (**3**)

HIGH TECH FLOOR PILLAR CONNECTIONS AND FLOOR SPOUT

a. you need to exit from the floor with ½ F connection ---- FOR THE PILLAR CONNECTIONS be sure the interaxe of the mixer will be respected (**6**).
b. screw on the a.m. ½ F connection the nipples (**1**) , assuring the part (**1/A**) of the nipples, remains out from the floor
c. put on, the pillar tube or the spout (**2**) on the nipples (**1**)
d. go down to the floor with the flange (**4**) and mark the position of each hole
e. get off the pillar connection or the spout and pierce the floor inserting then the inserts (**3**)
f. Insert again the pillar connection or the spout, go down with the flange (**4**) and fix it with the screws (**5**) through the inserts (**3**)

HIGH TECH-SÄULEN UND BODENAUSLAUF

a. Den Fußboden mit einem ½ F Innengewinderohr verlassen ---- sich vergewissern, dass FÜR DIE SÄULEN der Ventilabstand der Batterie eingehalten wird (**6**).
b. Den Nippel (**1**) auf dem Rohr festschrauben und sich vergewissern, dass der Teil (**1/A**) des Nippels oberhalb des Fußbodens bleibt.
c. Die Säule oder den Auslauf (**2**) auf dem Nippel (**1**) festklemmen.
d. Den Flansch (**4**) auf den Fußboden gleiten lassen und die Position für die Bohrungen markieren.
e. Die Säule oder den Auslauf herausziehen und die Bohrungen im Fußboden durchführen, dann die Dübel (**3**) einfügen.
f. Erneut die Säule oder den Auslauf einsetzen (2), den Flansch (**4**) auf den Fußboden gleiten lassen und mit den Schrauben (**5**) in den Dübeln (**3)** befestigen

COLONNES HIGH TECH ET BOUCHE AU SOL

a. Sortir du sol avec le tuyau ½ F, ---- POUR LES COLONNES contrôler que l'interaxe du groupe soit respecté (**6**)
b. Visser sur le tuyau le nipples (**1**) , en s'assurant que la partie (**1/A**) du même reste en dehors du sol
c. Encastrer la colonne ou la bouche (**2**) dans le nipples (**1**)
d. Faire glisser la bride (**4**) sur le sol et marquer les positions des trous.
e. Extraire la colonne ou la bouche (**4**) et procéder avec le forage du sol en insérant ensuite les chevilles insert (**3**)
f. Insérer à nouveau la colonne ou la bouche (**2**), faire glisser en bas la bride (**4**) et la fixer avec les vis (**5**) dans les chevilles insert (**3**)

